

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Екатеринбурггаз"

В.В.Боровиков

" " _____ 20 ____ г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 13 за 2023 г.
Обследование технического состояния подземных газопроводов
приборным методом

Вводится с 01.01.2023 г.

Код	Наименование работы (услуги)	Единица измерения	Цена без НДС(руб)	Цена с НДС(руб)
	1	2	14	15
1	Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем (за 1 км)	км	6 784.17	8 141.00
2	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (закрытый грунт) - 1 км	км	8 807.50	10 569.00
3	Проверка подземных г/пр на герметичность (закрытый грунт) - 1 км	км	3 796.67	4 556.00
4	Комплексный приборный метод обследования подземных (уличных) газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов (за 1 км)	км	12 528.33	15 034.00
5	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) при D г/пр до 100 мм	м	305.00	366.00
6	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) при D г/пр 101-300 мм	м	387.50	465.00
7	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) при D г/пр свыше 300 мм	м	469.17	563.00
8	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при D г/пр до 100 мм	шт	1 755.83	2 107.00
9	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при D г/пр 101-300 мм	шт	2 280.83	2 737.00
10	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при D г/пр свыше 300 мм	шт	2 803.33	3 364.00
11	Проверка документации при проведении контроля качества изоляционных работ на соответствие НТД	компл	2 300.83	2 761.00

Примечания:

1. Стоимость материалов и трансп. расходы оплачиваются дополнительно.
2. Составление протокола по проведённым испытаниям, измерениям и контролю включено в состав работ.
3. При проведении работ в сложных условиях (в траншеях, котлованах, при затруднительном доступе к трубе) применять коэффициент K=1,25
4. При выполнении работ в зимнее время применять повышающий коэффициент K = 1,15
5. При необходимости выполнения работ в сокращенные сроки (по требованию заказчика) к ценам применять повышающий коэффициент: K=2
6. В п. 5, 6, 7 проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) включает выполнение следующих работ: визуальный и измерительный контроль, определение толщины изоляционного покрытия толщиномером, адгезия изоляции к стали, проверка сплошности изоляционного покрытия

Исполнитель _____ С.Ю.Тимакова

И.о. начальника экономического отдела _____

А.А. Голубева

СОГЛАСОВАНО:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

МУРЫНОВ А.А.

ПАСЛЕР И.В.

ДАТА