УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Екатеринбурггаз"

_____ В.В.Боровиков
" " _____ 20 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 13 за 2024 г.
Обследование технического состояния подземных газопроводов приборным методом

Вводится с 01.01.2024 г.

Код	Наименование работы (услуги)	Единица измерения	Цена без НДС(руб)	Цена с НДС(руб)
	1	2	14	15
1	Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем (за 1 км)	км	8 140.83	9 769.00
2	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (закрытый грунт) - 1 км	км	10 569.17	12 683.00
3	Проверка подземных г/пр на герметичность (закрытый грунт) - 1 км	км	4 555.83	5 467.00
4	Комплексный приборный метод обследования подземных (уличных) газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов (за 1 км)	км	15 034.17	18 041.00
5	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) при D г/пр до 100 мм	м	365.83	439.00
6	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) при D г/пр 101-300 мм	м	465.00	558.00
7	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) при D г/пр свыше 300 мм	м	563.33	676.00
8	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при D г/пр до 100 мм	шт	2 106.67	2 528.00
9	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при D г/пр 101-300 мм	шт	2 736.67	3 284.00
10	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при D г/пр свыше 300 мм	шт	3 364.17	4 037.00
11	Проверка документации при проведении контроля качества изоляционных работ на соответствие НТД	компл	2 760.83	3 313.00

Примечания:
1. Стоимость материалов и трансп. расходы оплачиваются дополнительно.
2. Составление протокола по проведённым испытаниям, измерениям и контролю включено в состав работ.
3. При проведении работ в сложных условиях (в траншеях, котлованах, при затруднительном доступе к трубе) применять коэффициент К=1,25
4. При выполнении работ в зимнее время применять повышающий коэффициент К = 1,15
5.При необходимости выполнения работ в сокращенные сроки (по требованию заказчика) к ценам применять повышающий коэффициент: К=2
6. В п. 5, 6, 7 проверка состояния изоляционного покрытия подземных г/пр (открытый грунт) включает выполнение следующих работ: визуальный и измерительный контроль, определение толщины изоляционного покрытия толщиномером, адгезия изоляции к стали, проверка сплошности изоляционного покрытия

Исполнитель _____ С.Ю.Тимакова

И.о. начальника экономического отдела _____ Н.С. Титова

СОГЛАСОВАНО:

			ДАТА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ	_____	МУРЫНОВ А.А.	_____
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР	_____	ПАСЛЕР И.В.	_____